Gutachten für Burgen u. Ruinen

Burgruine Waldeck b. Calw
(Jahr)

erbaut
Daten

Tätigkeiten

Ergebnisse





Burg Schadeck
1998

erbaut 13. Jh.; 1540 erweitert; 1740 instand gesetzt

Feststellen des Instandsetzungsbedarfs für eine umfassende Sanierung.

Untersuchung des Dachtragwerks und der Wände in den Obergeschossen.

Abriss einer Wand von den Umfassungsmauern; der nur rudimentär erhaltene und erheblich geschädigte Dachstuhl sollte neu errichtet werden



„Barbarossaturm“ Neuravensburg
1995

erbaut vor 1000

Der wegen herabgestürzter Steine gesperrte Burghof und die Aussichtsplattform sollten wieder für das Publikum zugänglich gemacht werden.

Bauzustandsanalyse

Der frühere Einsturz einer Turmecke hat zu Schwächungen in angrenzenden Wandbereichen geführt.



Stiftsruine Lippstadt
1998

erbaut 1190 bis 1325

Der Verfallsprozess an den erhaltenen Außenwänden und Pfeilern soll verlangsamt werden.

Visuelle Untersuchung der aufgehenden Wände und der Mauerkronen.

Vorhandene Schäden entstanden in einer Kombination aus bauzeitlichen Mängeln, dem eingetretenen Ruinenzustand, Instandhaltungsmängeln und Reparaturfehlern.